

令和3年度 変更契約状況

令和3年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額			契約額	
2国補防安鹿道建第1-7号 道路改良工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線 L=90.0m〇土N=1.0式 〇排水構造物工側溝工KUR-350×400L=90.0m KUS-350×400L=90.0m 〇舗装工下層路盤(RC-40t=35cm)A=651.0㎡ 〇上層路盤(MS-25t=15cm)A=599.0㎡ 〇表層(再生密粒As20t=5cm)A=653.0㎡ 〇路盤工(RC-40t=10cm)A=112.0㎡ 〇表層(再生細粒As13t=3cm)A=112.0㎡	(株)中川建設 茨城県鹿嶋市津賀1612	残土処理工において、隣接工区の発生土を搬出先のためストックしていたが、今般、搬出先が決定したため変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年10月12日		契約額		契約額	
道路建設課						土木一式工事	20212006	自	令和3年5月21日	令和3年5月21日			増額
								至	令和3年10月18日	令和3年10月18日			—
3社交鹿公下第1-1号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			污水管整備工事_市道7262号線 施工延長L=153.0m〇推進工(φ200)L=150.3m〇人孔設置工 1号人孔2基〇立杭工(鋼製ケーシング)2基〇立杭工(沈設立杭工法)2基〇薬液注入工1式〇付帯工1式〇仮設工1式	(株)飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形1293	本工事は鹿嶋市公共下水道事業計画に基づき、鹿嶋市泉川地内に根三田地区污水管整備工事として起工しましたが、地元住民より交通の確保に係る要望が出されたため、当初計画していた全工区通行止めについて交差点毎の全面通行止めに変更したことから、交通誘導員を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年10月19日		契約額		契約額	
下水道課						土木一式工事	20212011	自	令和3年6月30日	令和3年6月30日			増額
								至	令和3年10月27日	令和3年10月27日			—
3社交鹿公下第1-2号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			污水管整備工事 市道7262号線 施工延長L=99.00m〇推進工φ200 管体延長L=97.05m〇人孔設置工 1号人孔1基〇立杭工(鋼製ケーシング)1基〇薬液注入工〇付帯工1式〇仮設工1式	(株)大地 茨城県鹿嶋市宮中5259-1	本工事は鹿嶋市公共下水道事業計画に基づき、鹿嶋市泉川地内に根三田地区污水管整備工事として起工しましたが、地元住民より交通の確保に係る要望が出されたため、当初計画していた全工区通行止めについて交差点毎の全面通行止めに変更したことから、交通誘導員を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年10月19日		契約額		契約額	
下水道課						土木一式工事	20212012	自	令和3年6月30日	令和3年6月30日			増額
								至	令和3年10月27日	令和3年10月27日			—
3鹿下第8号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事 市道7289号線 施工延長L=188.5m 管路施設工 〇管布設工φ200管体延長L=183.8m〇人孔設置工 1号人孔4基〇污水樹設置工及び取付管布設工5箇所〇付帯工1式	中山設備工業(株) 茨城県鹿嶋市平井1350-161	試掘を行った結果、不明管(鑄鉄管)が下水道の法線の上に出現したため、塩ビ人孔を設け、併せて舗装面積増の設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年10月19日		契約額		契約額	
下水道課						土木一式工事	20212013	自	令和3年6月30日	令和3年6月30日			増額
								至	令和3年10月27日	令和3年10月27日			—
3鹿下第9号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事 市道7297号線 施工延長L=196.1m 管路施設工 〇管布設工φ200L=192.2m〇人孔設置工 塩ビ人孔2基 1号人孔3基〇污水樹設置工及び取付管布設工5箇所〇付帯工1式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139	試掘を行った結果、既設ボックスカルバートが本管の法線の上に出現したため、塩ビ人孔及び楕円人孔を設け法線を変更する。さらに地域住民の要望により公共樹を追加するとともに、仮舗装を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年10月19日		契約額		契約額	
下水道課						土木一式工事	20212014	自	令和3年6月30日	令和3年6月30日			増額
								至	令和3年10月27日	令和3年10月27日			—
3鹿下第7号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事 市道7329.7330号線 施工延長L=202.5m 管路施設工〇管布設工φ200 管体延長L=198.6m〇人孔設置工 塩ビ人孔2基 1号人孔3基〇污水樹設置工及び取付管布設工1箇所〇付帯工1式	(株)和城産業 茨城県鹿嶋市粟生字東山2303	本工事は鹿嶋市公共下水道事業計画に基づき、鹿嶋市長栖地内に根三田地区污水管整備工事として起工したが、当初設計していたウェルポイントの設置計画では地下水位の低下が図れないため、ウェルポイントの設置本数を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年10月19日		契約額		契約額	
下水道課						土木一式工事	20212015	自	令和3年6月30日	令和3年6月30日			増額
								至	令和3年10月27日	令和3年10月27日			—

令和3年度 変更契約状況

令和3年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減	
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額		自
3鹿上水第9号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ75)L=267.4m	(有)木滝設備工業 茨城県鹿嶋市大字木滝147	当初,市道5690号線に配水管の布設計画をしていたが,住民から新規に給水取り出しの要望があり給水需要を満たすために本工事の施工延長を70.2m延長し,合わせて工期を18日間延長するものである。	1	変更契約日: 令和3年10月21日		契約額		契約額	
						8,855,000 円		11,330,000 円		増額		
						自	令和3年8月6日		令和3年8月6日		18日増	
						至	令和3年11月8日		令和3年11月26日			
2鹿区整第53号 宅地造成工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			L型擁壁設置(H1,250~2,000)宅地造成A=5,477㎡○土工一式○擁壁工L=87m	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	施行区域内の電柱移設が移転先の用地関係協議に時間を要し移転時期が遅延したため工期を延伸するものである。	1	変更契約日: 令和3年10月26日		契約額		増減	
						24,420,000 円		24,420,000 円		無し		
						自	令和3年8月4日		令和3年8月4日		91日増	
						至	令和3年11月1日		令和4年1月31日			
						変更回数	変更契約日:		契約額			
						自						
						至						
						変更回数		変更契約日:		契約額		
						自						
						至						
						変更回数		変更契約日:		契約額		
						自						
						至						
						変更回数		変更契約日:		契約額		
						自						
						至						