

令和5年度 変更契約状況

令和5年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日			
5鹿上水第1号 配水管布設工事(鹿嶋市平井地内)			市道8320・8438号線 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP,RRφ50)L=83m, (HIVPφ50)L=19m, (HIVPφ40)L=2m ○土工_1式 ○付帯工_1式	小沼建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1345	給水加入希望者の要望により、排泥管路の一部を本管仕様に変更した。(14m)また、舗装復旧範囲も現況に合わせて追加したため増額変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年8月10日		契約額	契約額
						自	令和5年5月24日	令和5年5月24日	増額		
水道課	水道施設工事	20231001				契約額	5,830,000 円	6,446,000 円			
						至	令和5年8月21日	令和5年8月21日			-
5排水鹿道建第2号 排水整備工事(鹿嶋市角折地内)			市道4111号線 L=126.5m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 ○側溝工 ○管(函)渠型側溝 L=53m ○管渠工 ○暗渠排水工 L=72m ○集水樹工 ○フレキスト集水樹 N=3箇所 ○現場打ち集水樹 N=1箇所 ○舗装 N=1式 ○舗装工(車道) ○アスファルト舗装工 ○上層路盤A=415㎡ ○表層A=440㎡	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折1488-1	今回施工区間の隣接地出入口部の高さについて、地権者との調整に不測の日数を要したため、21日間の工期延長をする。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年8月16日		契約額	増減
						自	令和5年6月2日	令和5年6月2日	無し		
道路建設課	土木一式工事	20231004				契約額	5,896,000 円	5,896,000 円			
						至	令和5年8月30日	令和5年9月20日			21日増
4鹿教設第62号 カシマスポーツセンター屋根改修工事 II期工事(鹿嶋市大字神向寺23番地2)			屋根改修工事(カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm) ○トレーニング棟 A=1,429㎡○渡り廊下棟 A=1,012㎡	(株)大地 茨城県鹿嶋市宮中5259-1	設計変更としては、トレーニング棟(A棟)西側の足場について、当初は渡り廊下屋根上に足場を組むこととしていたが、構造的な不安を解消するため、外壁にアンカーを打設しブラケットを取りつけその上に足場を組む方法に変更するもの。合わせてブラケットにかかる荷重を軽減するためW600の足場に変更する。その他、弓道場に新設する堅礎は当初4箇所としていたが、現場の収まり状況を確認し2箇所に変更する。また、現場状況を確認し、塗膜防水施工箇所やシーリング施工箇所を変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年8月17日		契約額	契約額
						自	令和4年12月28日	令和4年12月28日	-		
教育施設課	建築一式工事	20222047				契約額	91,300,000 円	91,740,000 円			増額
						至	令和5年9月5日	令和5年9月5日			
<*追加>5鹿大第1号 大野ふれあいセンター電話交換機更新工事(鹿嶋市大字津賀1919番地1)			電話交換機更新工事一式○機器費一式(SV93CT BSC CPU(R4)外)○材料費一式○工事費一式(局データ作成・投入 外)○運搬費一式○諸経費一式	(株)山全電業 茨城県神栖市砂山1014-101	世界的な原材料の品薄・高騰の影響により、使用を予定する材料について、当初見込みより、大幅な納期遅れが見込まれるため。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年8月24日		契約額	増減
						自	令和5年8月4日	令和5年8月4日	無し		
大野出張所	電気通信工事	20231031				契約額	3,190,000 円	3,190,000 円			
						至	令和5年9月12日	令和5年10月31日			49日増
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					