

## 令和5年度 変更契約状況

### 令和5年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
5鹿上水第9-4号 石綿管布設替工事 (鹿嶋市平井地内)			○市道8141号線ほか ○配水管布設工_水道配水用ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=1m, (HPPE)φ75L=90m, (HPPE)φ50L=1m, 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)φ75 L=1m ○既設管撤去工_石綿管(AP)φ75 L=225m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(株)ダイセツ  茨城県鹿嶋市長栖 1879-372	工事開始後、既設弁が操作不能であり、切り換え位置の変更が必要となったため、配管を延長した。それに伴い舗装復旧面積等も増えたため、増額の設計変更を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年12月1日	契約額	14,300,000 円	18,810,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20232016				自	令和5年7月18日	令和5年7月18日	—			
						至	令和5年12月14日	令和5年12月14日	—			
5排水鹿道建第4号 排水整備工事(鹿嶋市大小志崎地内)			○市道2074号線 L=215.3m ○土工 N=1式 ○鉄筋コンクリート台付管 L=6m ○VU φ250 L=165m ○VU φ200 L=1m ○集水樹 N=3箇所 ○マンホール N=7箇所 ○舗装 N=1式 ○上層路盤 A=736㎡ ○表層A=723㎡	(有)勝久建設  茨城県鹿嶋市大字武井釜446-8	水道管復旧に使用する材料の納品に不測の日数を要したため、50日間の工期延長をするものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年12月4日	契約額	16,060,000 円	16,060,000 円	増減 無し
道路建設課	土木一式工事	20232008				自	令和5年7月4日	令和5年7月4日	50日増			
						至	令和5年12月11日	令和6年1月30日	—			
5市整鹿道建第17号 道路舗装工事 (鹿嶋市木滝地内外)			土工 N=1式/構造物撤去工 N=1式/不陸整正工 A=1,060㎡/上層路盤工 A=320㎡/表層工 A=1,040㎡	(株)辻田造園建設  茨城県鹿嶋市下埜 886-3	当工事において、沿線地権者との施工時期の調整に不測の日数を要したため、工期を39日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月5日	契約額	5,016,000 円	5,016,000 円	増減 無し
道路建設課	舗装工事	20231048				自	令和5年9月26日	令和5年9月26日	39日増			
						至	令和5年12月25日	令和6年2月2日	—			
5鹿上水第9-5号 石綿管布設替工事 (鹿嶋市平井地内)			○市道8299号線 ○配水管布設工_水道配水用ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=242m, (HPPE)φ50 L=2m, 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)φ75 L=1m ○既設管撤去工_石綿管(AP)φ100 L=240m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(株)飯島工業  茨城県鹿嶋市武井釜 1102-3	本工事既設管の位置が想定と異なっており、新設管の位置を変更したため、舗装復旧範囲が増加した。また、近隣住民の交通量が多かったため、誘導員も追加した。このことにより増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月8日	契約額	19,998,000 円	21,923,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20232022				自	令和5年8月17日	令和5年8月17日	—			
						至	令和5年12月15日	令和5年12月15日	—			
5鹿浄第31号 根三田ポンプ場No.1汚水ポンプ修繕工事(鹿嶋市下埜地内)			No.1汚水ポンプ修繕 一式	OESアクアフォーコ(株)  兵庫県豊岡市神美台 157-76(豊岡市中核工事団地内)	No.1汚水ポンプを工場にて整備中、ポンプ本体ケーシング部品(FC250製)にクラックがあり、再使用できないことが判明した。この部品を再製作するため工期延長(令和6年3月13日まで)が必要になった。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月11日	契約額	9,680,000 円	9,680,000 円	増減 無し
下水道課	機械器具設置工事	20231003				自	令和5年5月23日	令和5年5月23日	56日増			
						至	令和6年1月17日	令和6年3月13日	—			
5国補鹿上水第9-3号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井・港ヶ丘地内)			市道8152号線 ○配水管布設替工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(GX)φ350)L=32.6m, 既設管撤去(DIP(A)φ350)L=13.0m ○舗装本復旧工 N=1式	(株)飛田工務店  茨城県鹿嶋市鉢形 1293	試掘の結果、2.BP部において既設管にコンクリートが巻き立てられており、不断水分岐が出来ないことが判明した。更にトンネル上部を試掘した結果、法令上の布設条件を満たせることから、2.BP部の不断水分岐を取りやめ、1.BP部よりトンネル上部に新設管を延伸する内容に変更するとともに、通学路部における施工につき、安全作業員を追加配置するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月11日	契約額	36,080,000 円	37,620,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20232013				自	令和5年7月18日	令和5年7月18日	67日増			
						至	令和6年1月15日	令和6年3月22日	—			

## 令和5年度 変更契約状況

### 令和5年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5鹿廃対第2号 リサイクル施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地)			鹿嶋市立衛生センター施設内の機械修繕工事	極東開発工業(株)	修繕・交換予定の「Ⅰ金属圧縮機」及び「Ⅷ粒度調整破砕機スクリーン」について、付随する機械設備の突発的な故障により不具合が発生したため、工事請負業者と協議・調整を重ねた結果、早急な対応を要するとともに、契約期間内での施工が可能であり、更に、個別発注と比較し、経費も抑えられることから、設計変更(工種追加)により対応するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月13日	契約額
廃棄物対策課 機械器具設置工事 20231027				大阪府大阪市中央区淡路町2-5-11		契約額	24,420,000 円	25,630,000 円	増額
						自	令和5年7月20日	令和5年7月20日	—
						至	令和6年3月15日	令和6年3月15日	—
5国補防安鹿道建第5-2号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			〇市道6400号線 L=132.2m 〇土工 N=1式 〇排水構造物工 〇側溝工 〇管(函)渠型側溝 L=231m 〇浸透トレンチ工 〇浸透トレンチ L=224m 〇舗装 N=1式 〇舗装工 〇アスファルト舗装工(歩道部 〇上層路盤(RC-40 t=10cm) A=663㎡ 〇表層(再生細粒度As13 t=3cm) A=663㎡	(株)サンワ興業	当初土砂として計上していた箇所から路盤材が発生したため、路盤材運搬及び処分を追加する。また、走行車両及び歩行者の安全の確保のため、誘導員を増額変更する。それに併せ工期を35日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月14日	契約額
道路建設課 土木一式工事 20232012				茨城県鹿嶋市神向寺129		契約額	44,440,000 円	46,640,000 円	増額
						自	令和5年7月19日	令和5年7月19日	35日増
						至	令和5年12月15日	令和6年1月19日	—
5市整鹿道建第16号 道路改良工事(鹿嶋市鉢形地内)			土工 N=1式, 排水構造物 L=133m, 上層路盤工 A=1,170㎡, 表層工 A=1,150㎡	(株)飛田工務店	当工事に影響する支障木の伐採及び伐根について沿線地権者との調整に不測の日数を要したため、40日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月19日	契約額
道路建設課 土木一式工事 20232031				茨城県鹿嶋市鉢形1293		契約額	12,650,000 円	12,650,000 円	増減
						自	令和5年10月4日	令和5年10月4日	無し
						至	令和6年1月11日	令和6年2月20日	40日増
4国補防安鹿道建第1-2号・5国補防安鹿道建第1-1号 道路改良工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線 L=120m 〇土工 N=1式 〇長尺U字溝 L=199m 〇現場打ち集水樹 N=2箇所 〇下層路盤(RC-40, t=35cm) A=873㎡ 〇上層路盤(MS-25, t=15cm) A=804㎡ 〇表層(再生密粒度 As, t=5cm) A=804㎡	日向寺工業	当初土砂として計上していた箇所から路盤材が発生したため、路盤材運搬及び処分を追加し、増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月22日	契約額
道路建設課 土木一式工事 20232021				茨城県鹿嶋市中612-1		契約額	23,727,000 円	24,574,000 円	増額
						自	令和5年8月17日	令和5年8月17日	—
						至	令和6年1月15日	令和6年1月15日	—
5国補鹿上水第9-2号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			市道8152号線 〇配水管布設替工 水道用ダクタイル 鑄鉄管(DIP(GX)φ350)L=162.9m, 既設管撤去(DIP(A)φ350)L=171.0m 〇舗装本復旧工 N=1式	(株)和城産業	本工事開始後、隣接工区(9-3号)において設計変更により不測の日数を要し、かつ本工事の通水作業及び既設管撤去について、一体的に実施する必要があるため、工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年12月26日	契約額
水道課 水道施設工事 20232014				茨城県鹿嶋市平井東4-1-12		契約額	36,520,000 円	36,520,000 円	増減
						自	令和5年7月18日	令和5年7月18日	無し
						至	令和6年1月15日	令和6年3月22日	67日増
						変更回数		変更契約日:	
						契約額			
						自			
						至			