

令和6年度 変更契約状況

令和6年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額			契約額	
5国補防安鹿道建第5-4号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			市道6400号線L=291.7m 土工N=1式 排水構造物工 ○側溝工 ○函(管)渠型側溝L=281m ○浸透トレンチ工 ○浸透トレンチL=177m 舗装N=1式 舗装工 ○アスファルト舗装工(歩道部) ○上層路盤(RC-40 t=10cm)A=806㎡ ○表層(再生細粒度As13 t=3cm)A=806㎡	鹿島庭園(株) 茨城県鹿嶋市宮中1992-1	本工事において、当初土砂として計上していた箇所から路盤材が発生したため、路盤材運搬及び処分を追加する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年10月16日		契約額	40,205,000 円	41,349,000 円	増額
						自	令和6年5月24日	令和6年5月24日	—				
						至	令和6年10月21日	令和6年10月21日	—				
						道路建設課	土木一式工事	20242002					
6鹿上水第10-1号 石綿管布設替工事(鹿嶋市須賀地内)			市道5382号線他 ○配水管布設工 HPPE100 L=302m HPPE75 L=3m○土工N=1式 ○付帯工 N=1式	大海工業(株) 茨城県鹿嶋市平井1060-1	試掘の結果、既設図面と埋設状況が異なっており、石綿管の撤去数量が減少したため、減額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年10月17日		契約額	24,530,000 円	23,980,000 円	減額
						自	令和6年6月4日	令和6年6月4日	—				
						至	令和6年10月31日	令和6年10月31日	—				
						水道課	土木一式工事	20242006					
6鹿浄第33号 No.2-3,4反応タンク曝気装置修繕工事(鹿嶋市浄化センター)			No.2-3,4反応タンク曝気装置修繕	住友重機械エンバイロメント(株) 東京都品川区西品川1-1-1	当初設計でNo.2-3,4反応タンク曝気装置の修繕工事を発注したが、契約後の9月26日に新たに同じNo.2-4反応タンク曝気装置のインペラーの故障が発生したため、経済的・効率的に有利であることから、その補修工事を追加変更するものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年10月25日		契約額	14,289,000 円	15,928,000 円	増額
						自	令和6年6月6日	令和6年6月6日	—				
						至	令和7年1月31日	令和7年1月31日	—				
						浄化センター	機械器具設置工事	20241019					
6市整鹿道建第8号 道路改良工事(鹿嶋市棚木地内)			排水構造物工 側溝工 L=311m 集水樹工 N=3基 舗装工 路盤工 A=1,150㎡ 表層工 A=1,154㎡	(株)宮原工務店 茨城県鹿嶋市平井1276-41	道路用地に越境している支障木の処理について、地権者への伐採確認に不測の日数を要したため、工期を30日間延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年10月29日		契約額	20,612,900 円	20,612,900 円	増減無し
						自	令和6年7月17日	令和6年7月17日	30日増				
						至	令和6年11月13日	令和6年12月13日	—				
						道路建設課	土木一式工事	20242014					
6市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市志崎地内)			排水構造物工 側溝工 L=247m 集水樹工 N=4基 舗装工 路盤工 A=837㎡ 表層工 A=846㎡	佐々木工務店(株) 茨城県鹿嶋市中637-1	宅地出入り口について、地権者との擦り付け範囲の調整に不測の日数を要したため、工期を30日間延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年10月29日		契約額	18,997,000 円	18,997,000 円	増減無し
						自	令和6年7月17日	令和6年7月17日	30日増				
						至	令和6年11月13日	令和6年12月13日	—				
						道路建設課	土木一式工事	20242015					
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							