

令和2年度 変更契約状況

令和2年6月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自		至	契約額
1国補社交鹿道建第7-6号 舗装新設工事(鹿嶋市平井地内)			市道0102号線 L=90m○土工一式○排水工 円形側溝(300×300)L=180m○舗装工(車道部) 下層路盤工(RC-40 t=150) 上層路盤工(HMS-25 t=100) 基層(再生粗粒As20 t=50) 表層(再生密粒As20 t=50) 752㎡○舗装工(歩道部) 上層路盤工(RC-40 t=100) 表層(再生細粒As13 t=30) 1010㎡○縁石工 L=180m○雑工一式	(株)根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	掘削残土に草木の根が大量に含まれており、市有地に仮置きとしたため、残土の運搬距離が増となった。また近隣地権者との協議により、歩道の出入り口部の場所と範囲に変更が生じたことから設計変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和2年6月8日		契約額	24,200,000 円	25,410,000 円	契約額 増額
						自	令和元年12月20日	令和元年12月20日	-				
						至	令和2年6月30日	令和2年6月30日					
						道路建設課	舗装工事	20192045					
1国補防安鹿道建第1-14号 道路改良工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線 L=125m○排水構造物工側溝工 KUR-350×400L=75m KUS-350~400×400L=101m 管渠工ボックスカルバート(□400 □450)L=16m 遠心ボックスカルバートφ300L=9m 集水樹工N=5箇所○舗装工 下層路盤(RC40t=35cm)A=797㎡ 上層路盤(MS-25t=15cm)A=802㎡ 表層(再生密粒As20t=5cm)A=857㎡	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市大字和1572	工事施工中、一部支障となる木が確認されたことから、その影響範囲において伐採工を変更増するものである。また既設道路との舗装擦付けにおいて、施工範囲の調整が必要となったことから併せて設計変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和2年6月11日		契約額	28,600,000 円	29,645,000 円	契約額 増額
						自	令和元年11月21日	令和元年11月21日	-				
						至	令和2年6月30日	令和2年6月30日					
						道路建設課	土木一式工事	20192038					
1国補社総交橋梁鹿施管第6号 宮中跨線橋補修工事(鹿嶋市宮中地内)			橋梁保全工事○舗装打換工・防水工 A=546㎡○FRPシート・塗装工 A=53㎡○伸縮装置設置工 N=1式○亀裂・断面修復工 N=1式○ひび割れ・モルタルブロック補修工 N=1式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139	鉄道事業者及び周辺住民との協議調整に日数を要したため工期を62日間延長する。	変更回数	2	変更契約日: 令和2年6月16日		契約額	44,000,000 円	44,000,000 円	増減 無し
						自	令和2年2月19日	令和2年2月19日	62日増				
						至	令和2年6月30日	令和2年8月31日					
						施設管理課	土木一式工事	20192056					
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							